

CEVO, s. r. o.

Ambrova 35 831 01 Bratislava

Váš list číslo:

Naše číslo:

880/2022

Vybavuje/telefón:

Ing.Bieleková/0915965073

[swansiete@otns.sk](mailto:swansiete@otns.sk)

Bratislava

4.3.2022

**Vec: Vyjadrenie k existencii sietí pre rozkopávku/realizáciu stavby**

**" Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda, časť: Projekt zmeny klímy, Banská Bystrica"**

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN,a.s., spol.SWAN je aj právny nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA, s.r.o. ako aj spol. Profi-NETWORK Slovakia,a.s, Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí pre realizáciu/rozkopávky stavby **" Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda, časť: Projekt zmeny klímy, Banská Bystrica"** oznamuje, že v záujmovom území danej stavby sa **nachádza** podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.

Podľa predloženej PD, realizačné práce budú prebiehať:

Umiestnenie: Banská Bystrica ulica Hutná, Švermova č. 1-17, Švermová - križovatka s THK, Švermová – hlavná, Ulica Jilemnického – hlavná, Jilemnického vnútroblok, Ulica Sadová, Nové Kalište, Ulica Spojová, THK hlavná, THK – vedľajšia, Šalgotarjanska, Jazmínová, Poľná č. 1 až 27, Poľná – hlavný ťah, Na Motyčiny, Vnútroblok Gymnázium Tajovského, Internátna poza Astru, Internátna vnútroblok k Tulskej, Malachovská

**S realizáciou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:**

Podzemné káblové vedenie a zariadenie je chránené ochranným pásmom podľa § 23 zákona č.452/2021 Z.z.o telekomunikáciách. Pri realizácii zemných prác je nevyhnutné dodržiavať prísl. ustanovenia stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN a to najmä :

- ✓ **pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu** s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- ✓ všetky zemné práce v ochrannom pásme (min.1,5m od kabelových vedení) vykonávať ručne
- ✓ **jestvujúce káble musia byť vytýčené**, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: **OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky na [obchod@otns.sk](mailto:obchod@otns.sk)**, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Trasy siete SWAN je potrebné vytýčiť geodeticky.
- ✓ preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou trasou
- ✓ kabelové vedenia po odkrytí **chrániť pred poškodením** a odcudzením

- ✓ nad vytýčenou trasou **nepoužívať ťažké mechanizmy** pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- ✓ nad vytýčenou trasou **je zakázané realizovať skládky** materiálov a stavebnej sute
- ✓ objednávatel/stavebník **je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových dosiek.**
- ✓ v prípade, že počas výstavby **je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom** povereného zamestnanca OTNS.
- ✓ **bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk**
- ✓ kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a [helpdesk@swan.sk](mailto:helpdesk@swan.sk)
- ✓ **Pred spätným zásypom odkrytých kabelových vedení je objednávatel povinný prizvať technického dozora správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia kablových vedení: [optika@otns.sk](mailto:optika@otns.sk), jedna z podmienok pre kolaudáciu stavby, vystavenie potvrdenia o nepoškodení vedenia.**
- ✓ V záujmovom území spravuje svoje TKV/siete spoločnosť IMAFEX,s.r.o., oslovte ich o vyjadrenie.
- ✓ **Upozorňujeme**, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/opravy optickej trasy vrátane pokút.
- ✓ **Vyjadrenie je platné 6 mesiacov, pred realizáciou je nutné vytýčenie TKV v teréne.**

S pozdravom


Prílohy: 5 x A3 situácia so zákresom trasy SWAN

  
OTNS, a.s.  
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava  
IČO: 46 881 239, IČ DPH: SK2023628442  
-20-  
**Ing. Beatrix Biéliková**  
špecialista inžinieringu OTNS,a.s.









LEGENDA navrhovaný stav

- výmena LED2 svetidla 84W
- výmena LED1 svetidla 53W
- výmena LED3 svetidla 42,5W
- výmena LED4 svetidla 29W
- 141 • podporný bod betónový a číslo p.b.
- 205 • tenký betónový stĺžiar a číslo p.b.
- 250 • oceľový stĺžiar a číslo p.b.
- 6642 • nový stĺžiar výšky 5m a číslo p.b.
- 438D • nový stĺžiar výšky 5,5m a číslo p.b.
- 6644 • nový stĺžiar výšky 8m a číslo p.b.
- V15 typ výložníka (V15 - 1,5m)
- kábel CYKY-J 5x16
- zemňňovací pás FeZn
- miesto pretlaku
- zemňňovacia tyč
- ZT • zrušený rozváždač verejného osvetlenia
- RVO • pôvodný rozváždač verejného osvetlenia
- RVO • nový rozváždač verejného osvetlenia
- TS • trafostanica
- ø60/ø76 vrcholový priemer navrhovaného 8m stĺžiaru

OTNS, a.s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava  
Správca siete SWAN  
Vyjadrenie č. .... 122 ... v zmysle § 66 ods. 6  
zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.  
Podzemné vedenia v majetku spoločnosti SWAN, a.s.  
sa v záujmovom území  
NACHÁDZAJÚ / NECHÁDZAJÚ.  
Realizačnú projektovú dokumentáciu žiadame na pripomienkovanie.\*  
Toto vyjadrenie platí 6 mesiacov.  
Územie .....  
Vytvára .....  
V .....  
meno .....  
podpis .....  
dňa .....  
OTNS, a.s.  
Vajnorská 137, 831 04 Bratislava  
46 881 239, IČ DPH: SK023528442

Na projekt sa vzťahuje autorská-právna ochrana v zmysle zákona č.619/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. Autor diela ma aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám. Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, ods. d.) zákona č. 363/1997 Zb.z.)

Centrum pre Verejné Osvetlenie sídlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava, Slovakia prevádzka: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovakia tel.: +421 2 33 000 234 http://www.cevo.sk e-mail: cevo@cevo.sk		
hlavný projektant Ing. Peter Faragó	projektant Ing. Peter Faragó	vypracoval Ing. Peter Faragó
investor: Mesto Banská Bystrica - Foncorda	petičná a podpis	
projekt: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, časť: Projekt zmeny klímy	formát 16 x A4	datum 01/2022
príloha: KATASTRÁLNY SITUÁČNY VÝKRES	projekt DRS	mierka 1:2500
	č. prílohy 02	