Rozvádzač RVO151 - časť RO



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA:

3+PEN AC 400V/230V 50 Hz, TN-C
3+PEN / 3+N+PE AC, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
v zmysle STN 33 2000-4-41:2019
411 Ochranné opatrenia :
411.2 základná ochrana (priamy dotyk)
A.1 základná izolácia živých častí
A.2 zábrany alebo kryty
411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)
411.3.1 ochrana uzemnením a pospojovaním
411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

TYP ROZVÁDZAČA:

Skriňová rozvodnica s kábl. priestorom a zemným dielom
Krytie: IP44 / IP20
Triedya ochrany: II
Materiál: Tvrdený polyester odolný voči UV žiareniu
Odolnosť proti horeniu: Kat. B
Un: 400/230V
In: do 80A
Ic: 10 kA

Za celkové vyhotovenie elektroinštalácie je zodpovedná montážna organizácia! Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu! Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Zb.z.!

Centrum pre Verejné Osvetlenie
sídlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava, Slovakia
prevádzka: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 2 33 000 234
http://www.cevo.sk e-mail: cevo@cevo.sk

hlavný projektant	projektant	vypracoval
Ing. Péter Faragó	Ing. Péter Faragó	Ing. Péter Faragó

investor: Mesto Banská Bystrica - Fončorda

pečiatka a podpis

projekt: Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, časť: Projekt zmeny klímy

príloha: SCHÉMA ROZVÁDZAČA RVO151 - časť RO

formát	2 x A4
dátum	11/2022
projekt	DRS
mierka	-
č. prílohy	14_2