


# Rozvádzač RVO161 - časť RV



- NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA:
- 3+PEN AC 400V/230V 50 Hz, TN-C
  - 3+PEN / 3+N+PE AC, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S
  - Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:2019
  - 411 Ochranné opatrenia :
    - 411.2 základná ochrana (priamy dotyk)
      - A.1 základná izolácia živých častí
      - A.2 zábrany alebo kryty
    - 411.3 požiadavky na ochranu pri poruche (nepriamy dotyk)
      - 411.3.1 ochrana uzemnením a pospojovaním
      - 411.3.2 samočinnné odpojenie pri poruche

- TYP ROZVÁDZAČA:
- Skriňová rozvodnica s kábl. priestorom a zemným dielom
  - Krytie: IP44 / IP20
  - Trieda ochrany: II
  - Materiál: Tvrdený polyester odolný voči UV žiareniu
  - Odolnosť proti horeniu: Kat. B
  - Un: 400/230V
  - In: do 80A
  - Ic: 10 kA

Za celkové vyhotovenie elektroinštalácie je zodpovedná montážna organizácia! Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu! Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d.) zákona č. 383/1997 Zb.z.!

Centrum pre Verejné Osvetlenie			pečiatka a podpis	
sídlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava, Slovakia				
prevádzka: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovakia				
tel.: +421 2 33 000 234				
http://www.cevo.sk e-mail: cevo@cevo.sk				
hlavný projektant	projektant	vypracoval		
Ing. Péter Faragó	Ing. Péter Faragó	Ing. Péter Faragó		
investor:	Mesto Banská Bystrica - Fončorda			
projekt:	Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, časť: Projekt zmeny klímy		formát	2 x A4
			dátum	03/2022
			projekt	DRS
príloha:	SCHÉMA ROZVÁDZAČA RVO161 - časť RV		mierka	-
			č. prílohy	11_3